

Referenzprojekt:

HWSB Saaledeich rechts km 8,3-10,45

Beschreibung der Maßnahme:

Infolge der Hochwasserbeanspruchung 2013 durch die Saale (Gewässer 1.Ordnung) wurde am rechten Saaledeich nördlich der Ortslage Trabititz (Stadt Calbe/Saale) Sickerwasseraustritte von der Deichkrone bis zum Deichfuß festgestellt.

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) beauftragt nach Feststellung des Sanierungsbedarfes die Lahmeyer Hydroprojekt GmbH (LHP) mit der Planungsleistung zur Instandsetzung des Saaledeiches im Abschnitt 3 zwischen km 8,3 und 10,45.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Variantenuntersuchung in der Vorplanung wurde die Variante „Sanierung des Bestandsdeiches in bestehender Trasse als Zwei-Zonen-Deich durch die Herstellung einer landseitigen Vorschüttung und Errichtung eines Deichverteidigungs- sowie –kontrollwegs“ weiter beplant und wurde in 2018/2019 umgesetzt.

Abschnitt 1 – Ortsrand Trabititz bei km 10+453 bis Deichüberfahrt bei km 9+250

Abschnitt 2 – Deichüberfahrt bei km 9+250 bis Weg bei km 8+300

Leistungen:

Ingenieurtechnische Baubegleitung (Fremdüberwachung)

Bausumme:

2 401 986,39 Euro

Ausführungszeitraum:

2018/2019

Auftraggeber / Ansprechpartner:

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Otto von Guericke Str. 5, 39015 Magdeburg

